

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot robót:

remont apteki w Belęcinie
remont elewacja budynku oraz wymiana stolarki okiennej

Zamawiający:

GMINA SIEDLEC
ul. Zbąszyńska nr 17 64-212 SIEDLEC

Wykonawca prac:**Rodzaj robót:**

remontowe

Data opracowania :

Sporządził(a) :

Sprawdził(a) :

Przedmiot robót : remont apteki w Belęcinie
: remont elewacja budynku oraz wymiana stolarki okiennej

Autorstwo programu: ZUI bluepoint*, tel. (068) 327-58-91
- 1 -
BEL.APTEKA.C1

Lp	OPIS ROBÓT	WARTOŚĆ [zł]		
Nakład rzeczowy		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Element robót: 1 Wymiana stolarki okiennej				
1	KNR 401 T0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych, krat okiennych o powierzchni do 2 m2	3,00000 [szt]		
2	KNR 401 T0354/08 Wykucie z muru ościeżnic stalowych, krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	21,00000 [m2]		
3	KNR 401 T0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	3,00000 [szt]		
4	KNR 401 T0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	21,00000 [m2]		
5	KNR 19 T1023/06 Okna z PCV z obróbką osadzenia Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, jednodzielne o powierzchni do 1.5m2 z użyciem kotew	3,82500 [m2]		
6	KNR 19 T1023/11 Okna z PCV z obróbką osadzenia Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, dwudzielne o powierzchni ponad 2.5m2 z użyciem kotew	21,00000 [m2]		
7	KNR 401 T0321/02 Osadzenie podokienników, stopni schodowych prefabrykowanych w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 parapety wewnętrzne z pcv	6,00000 [szt]		
8	KNR 401 T0321/02 Osadzenie podokienników, stopni schodowych prefabrykowanych w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 zewewnętrzne z pcv	6,00000 [szt]		
9	KNR 401 T0321/01 Osadzenie podokienników, stopni schodowych prefabrykowanych w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 wewnętrzne z pcv	3,00000 [szt]		
10	KNR 401 T0321/01 Osadzenie podokienników, stopni schodowych prefabrykowanych w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 zewewnętrzne z pcv	3,00000 [szt]		
Element robót: 2 Elewacja budynku				
11	KNR 712 T9002/02 Czyszczenie przez ręczne skrobanie powierzchni pionowych, skośnych, cylindrycznych usunięcie z elewacji warstwy farby	108,15000 [m2]		
12	KNR 401 T0701/02 Odbicie tynków na ścianach, filarach, pilastrach, do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej tynki zewn.	18,45000 [m2]		

Przedmiot robót : remont apteki w Belęcinie

: remont elewacja budynku oraz wymiana stolarki okiennej

BEL.APTEKA.C1

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
13	KNR 401 T0726/03 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, loggi, balkonów na cegle, pustakach ceram., gazo- i pianobetonie do 5 m2 z użyciem wapna suchogaszzonego	18,45000 [m2]		
14	KNR 401 T0734/04 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków zewnętrznych cementowych ściany płaskie, loggie, balkony ponad 5 m2	18,45000 [m2]		
15	KNRK 33 T0201/05 Przygotowanie powierzchni do malowania w technologii Atlas gruntowanie podłoża - dwukrotnie Uni-grunt-em	129,15000 [m2]		
16	KNR 23 T2612/06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi-system STOPTER przyklejenie warstwy siatki na ścianach	108,15000 [m2]		
17	KNR 23 T0931/01 Wyprawa elewacyjna grubości 2mm z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR20,SN20 podkład z masy tynkarskiej	97,08000 [m2]		
18	KNR 23 T0931/02 Wyprawa elewacyjna grubości 2mm z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR20,SN20 wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych biała	97,08000 [m2]		
19	KNRK 33 T0202/02 Malowanie elewacji farbą akrylową Atlas Arkol E tynków gładkich - dwukrotnie	97,08000 [m2]		
20	KNRAT 31 T0505/03 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit MosaikPutz -wyk.ręcznie wykonanie tynku na ścianie lecz tynk żywiczny, mozaikowy na cokole	11,07000 [m2]		
21	KNR 401 T1212/05 Malowanie farbą olejną elementów metalowych krat i balustrad z pretów prostych - dwukrotne z użyciem farby olejnej	5,60000 [m2]		
* Zakończenie wydruku				