

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot robót:

remont świetlicy wiejskiej w Belęcinie
remont elewacja budynku oraz budowa zbiornika bezodpływowego

Zamawiający:

GMINA SIEDLEC
ul. Zbąszyńska nr 17 64-212 SIEDLEC

Wykonawca prac:**Rodzaj robót:**

remontowe

Data opracowania :

Sporządził(a):

Sprawdził(a):

Przedmiot robót : remont świetlicy wiejskiej w Bełęcinie

: remont elewacja budynku oraz budowa zbiornika bezodpływowego

BELECIN-SWIETL.ELEW.C1

Lp		OPIS ROBÓT	WARTOŚĆ [zł]		
Nakład rzeczowy			Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Element robót: 1 Zbiornik bezodpływowy					
1	KNR 201 T0217/02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład pojemności łyżki 0.15m ³ , kat.gruntu III	11,52000 [m ³]		
2	KNR 201 T0317/02	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociąg i kolek.w gr.suchych głębokość do 1.5m, gr.kat.III-IV szerokość wykopu 0.8-1.5m	2,88000 [m ³]		
3	KNRW 218 T0511/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem podłoża z materiałow sypkich o grubości 15cm	2,07000 [m ³]		
4	KNRW 218 T0408/02	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk o średnicy 160mm	23,00000 [m]		
5	KNRW 218 T0421/02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160mm trójnik	1,00000 [szt]		
6	KNRW 218 T0421/02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160mm kolano	2,00000 [szt]		
7	KNRW 218 T0511/03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem podłoża z materiałów sypkich o grubości 20cm lecz nasypka	2,76000 [m ³]		
8	KNR 201 T0320/02	Zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokość do 1.5m, gr.kat.III-IV szerokość wykopu 0.8-1.5m	2,88000 [m ³]		
9	KNR 201 T0230/01	Zasypywanie wykopów spycharkami przemieszczenie gruntu na odległość do 10m, kat.gruntu I-III z użyciem spycharki gąsienicowej 55kW (75KM)	11,52000 [m ³]		
10	KNR 201 T0215/02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład pojemności łyżki 0.15m ³ , kat.gruntu III	40,56000 [m ³]		
11	KNR 202 T0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe płyty fundamentowe B-20	2,68800 [m ³]		
12	KNR 202 T0290/05	Przygotowanie i montaż zbrojenia dla konstrukcji żelbetowych fundamentów pod maszyny ze stali gładkiej z użyciem prętów gładkich fi 25 mm	0,02400 [t]		
13	KNR 202 T0290/06	Przygotowanie i montaż zbrojenia dla konstrukcji żelbetowych fundamentów pod maszyny ze stali żebrowanej z użyciem prętów żebrowanych 14mm	0,19700 [t]		

Przedmiot robót : remont świetlicy wiejskiej w Belęcinie

: remont elewacja budynku oraz budowa zbiornika bezodpływowego

BELECIN-SWIETL.ELEW.C1

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
14	KW 01 T0101/01 Kalkulacja Własna zbiornik pcv bezodpływowy 9360 L	1,00000 [kpł]		
15	KNR 201 T0230/01 Zасыpywanie wykopów spycharkami przemieszczenie gruntu na odległość do 10m, kat. gruntu I-III z użyciem spycharki gąsienicowej 55kW (75KM)	28,75600 [m3]		
16	KNRW 218 T0517/01 poz. modyfikowana !!!!!!! Studzienki kanalizacyjne systemowe WAWIN fi 400/160 kineta przepływowa h-1,50, właz żeliwny typu ci ężkiego,	2,00000 [szt]		
17	KNR 401 T0108/02 Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km, grunt kat. III wywiezienie nadmiaru ziemi	11,80400 [m3]		
18	KNR 401 T0108/04x5,00 Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km	11,80400 [m3]		
Element robót: 2 Elewacja budynku				
19	KNR 712 T9002/02 Czyszczenie przez ręczne skrobanie powierzchni pionowych, skośnych, cylindrycznych usunięcie z elewacji warstwy farby	287,83500 [m2]		
20	KNR 401 T0701/02 Odbicie tynków na ścianach, filarach, pilastrach, do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej tynki zewn.	22,57500 [m2]		
21	KNR 401 T0726/03 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III ścian, loggi, balkonów na cegle, pustakach ceram., gazo- i pianobetonie do 5 m2 z użyciem wapna suchogaszzonego	30,25500 [m2]		
22	KNR 401 T0734/04 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków zewnętrznych cementowych ściany płaskie, loggie, balkony ponad 5 m2	22,57500 [m2]		
23	KNRK 33 T0201/05 Przygotowanie powierzchni do malowania w technologii Atlas gruntowania podłoża - dwukrotnie Uni-grunt-em	298,53000 [m2]		
24	KNR 23 T2612/06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi-system STOPTER przyklejenie warstwy siatki na ścianach	298,53000 [m2]		
25	KNR 23 T0931/01 Wyprawa elewacyjna grubości 2mm z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR20, SN20 podkład z masy tynkarskiej	287,83500 [m2]		
26	KNR 23 T0931/02 Wyprawa elewacyjna grubości 2mm z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR20, SN20 wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych biała	287,83500 [m2]		

Przedmiot robót : remont świetlicy wiejskiej w Belęcinie

: remont elewacja budynku oraz budowa zbiornika bezodpływowego

BELECIN-SWIETL.ELEW.C1

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
27	KNRK 33 T0202/02 Malowanie elewacji farbą akrylową Atlas Arkol E tynków gładkich - dwukrotnie	287,83500 [m2]		
28	KNRAT 31 T0505/03 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit MosaikPutz - wyk. ręcznie wykonanie tynku na ścianie lecz tynk żywiczny, mozaikowy na cokole	13,54500 [m2]		
29	KNR 202 T1610/01 Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwne RR-1/30 przyściennie, wysokość rusztowania do 10 m	154,29500 [m2]		
	* Zakończenie wydruku			