

WITOLD JASZTAŁ
mgr inż. Budownictwa Lądowego
Nr uprawnień 92/78/ZG
uprawniony §3.1 §6.1|3 §7 §13

	Rzut przyziemia - inwentaryzacja		
Branża:	Budowlana		
Obiekt:	Rozbudowa przedszkola		
Inwestor:	Gmina Siedlec		
Lokalizacja:	Tuchorza dz. nr 64/1		
Projektant:	mgr inż. Witold Jasztal upr. bud. 92/78/Zg	Data:	Czerwiec 2015
		Skala:	1:50
		Rysunek numer:	1

OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbudowy przedszkola

1. INWESTOR : Gmina Siedlec
ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

2. ADRES : Tuchorza 126
dz. nr. 64/1

3. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 3/2015 z dnia 20.03.2015 r.. wydane przez Wójta Gminy Siedlec
- zlecenie inwestora,
- wizja lokalna w terenie.

4. POWIERZCHNIA ZABUDOWY :

$P_z = 108,72 \text{ m}^2$

5. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA :

$P_u = 92,76 \text{ m}^2$

6. KUBATURA :

$K = 434,88 \text{ m}^3$

7. DANE OGÓLNE :

Rozbudowa parterowa, nie podpiwniczona z dachem
Dwuspadowym krytym papą. *01.04.2015 r.*

8. KONSTRUKCJA:

Warunki techniczne posadowienia obiektu :


Projektowany obiekt zaliczyć należy do pierwszej kategorii geotechnicznej. W obliczeniach fundamentów przyjęto, że na przedmiotowej działce występują proste warunki gruntowe tj. piasek drobny , poziom wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia.

- fundamenty:
wykonać ławy fundamentowe z betonu żwirowego B – 20,
posadowienie 80 cm poniżej terenu .zbrojone 4fi 12
i strzemionami fi 6 co 25 cm.
- ściany przyziemia :
murowane z bloczków betonu komórkowego na zaprawie
cem.-wap. grubości 38 i 25 cm
- ścianki działowe:
murowane z bloczków betonu komórkowego gr. 12 cm
lub z płyt gips.-kartonowych na ruszcie stalowym z wypełnieniem
wełną mineralną gr. 10 cm
- nadproża :
nad otworami drzwiowymi i okiennymi z typowych elementów
L – 19
- wieniec :
wzdłuż ścian nośnych wykonać wieniec 24 x 38 cm zbrojony
4 fi 12 i strzemionami fi 6 co 25 cm. w wieńcu zakotwić kotwy
co ok. 1,5 m mocujące muryłaty.
- stropodach :
projektuje się dach dwuspadowy z kratownic drewnianych .
Poszczególne elementy pokazano na rzucie więźby dachowej
na przekroju poprzecznym.
- posadzki :
W Sali zabaw i pokoju nauczycielskim panele podłogowe , na korytarzu
I łazience – terakota lub grejs
- okna :
okno drewniane lub PCV szklone szybą zespoloną.
- drzwi :
wewnętrzne drewniane typowe.

- izolacje :
pozioma ścian i posadzek folia PCV
- malowanie:
tynki cem.-wap. należy zagruntować roztworem unigruntu a następnie pomalować w kolorach jasnych farbami emulsyjnymi.
Elementy drewniane dachu po zaimpregnowaniu Fobosem należy pomalować Drewnochronem .
- instalacje :
budynek jest wyposażony w instalacje ; elektryczną .i wod-kan.
Projektowaną rozbudowę podłączyć do istniejącej instalacji.

Opracował:

WITOLD JASZTAŁ
mgr inż. Budownictwa Lądowego
Nr uprawnień 92/78/ZG
uprawniony §3.1 §6.1|3 §7 §13



38 162 38 WITOLD JASZTAŁ
7 38 7 mgr inż. Witold Jasztal
52 155 52 Nr uprawnień 92278/Zg
upr. bud. 92278/Zg

Rzut fundamentów - projekt			
Branża:	Budowlana		
Obiekt:	Rozbudowa przedszkola		
Inwestor:	Gmina Siedlec		
Lokalizacja:	Tuchorza dz. nr 64/1		
Projektant:	mgr inż. Witold Jasztal	Data:	Czerwiec 2015
	upr. bud. 92278/Zg	Rysunek numer:	2