

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 565545P W M. WIELKA WIEŚ
W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

Lp.	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
1	2	3	4	5
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – KOD CPV: 45110000-1		
1.	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	1,050
2.		Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu	rycz.	1
3.		Oznakowanie i zabezpieczenie robót	rycz.	1
4.	01.02.01	Ścinanie drzew bez utrudnień wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny – średnica drzew 46÷55 cm	szt.	1
5.	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny, warstwa grub. 20 cm z załadunkiem i transportem na składowisko Wykonawcy	m²	2 636,2
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE – KOD CPV: 45110000-1		
	02.01.01	Wykonanie wykopów		
6.		Roboty ziemne w gruncie kat. III wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m³ z transportem urobku samochodami samowładowymi na na składowisko wraz z utylizacją – wybór składowiska po stronie Wykonawcy	m³	233,9
7.		Roboty ziemne poprzeczne z przerzutem urobku do wbudowania w nasyp - grunt kat. I-III	m³	24,6
	02.03.01	Wykonanie nasypów		
8.		Wykonanie nasypów z przerzutu poprzecznego wraz z zagęszczeniem - grunt kat. I-III	m³	24,6
9.		Zakup i transport piasku do wbudowania w nasyp	m³	603,0
10.		Wykonanie nasypów z gruntu z zakupu wraz z zagęszczeniem	m³	603,0
	04.00.00	PODBUDOWY – KOD CPV: 45233000-9		
11.	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	m²	1 986,3
12.	04.04.02	Podbudowa zasadnicza o grubości 20 cm z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm	m²	111,5
13.	04.05.01	Podłoże ulepszone o grub. 12 cm z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0	m²	559,8
14.	04.05.01	Podbudowa o grub. 18 cm z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C8/10	m²	438,6
	05.00.00	NAWIERZCHNIE – KOD CPV: 45233000-9		
15.	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor szary o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m²	1 426,5
16.	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor grafitowy o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m²	550,1

Lp.	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
1	2	3	4	5
	06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – KOD CPV: 451000000-8		
17.	06.01.01	Umocnienie powierzchniowe poboczy i skarp – humusowanie warstwą o grub. 10 cm i obsianie nasionami traw	m ²	1 353,1
18.	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy – plantowanie powierzchni poboczy gruntowych poprzez ścięcie i uzupełnieniu w miejscu do 10 cm	m ²	1 865,0
	07.00.00.	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU – KOD CPV: 45233290-8		
	07.01.01	Oznakowanie poziome		
19.		Oznakowanie poziome cienkowarstwowe – znak P-10	m ²	10,0
	07.02.01	Oznakowanie pionowe		
20.		Montaż słupków do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych	szt.	2
21.		Przymocowanie znaku drogowego do słupków – znaki typu „D” o wym. 600x600 mm	szt.	2
	08.00.00	ELEMENTY ULIC – KOD CPV: 45233140-2		
22.	08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm razem z wykonaniem ławy z betonu C 12/15 (FŁ=0,063 m ²)	m	160,2
23.	08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm (wtopione) razem z wykonaniem ławy z betonu C 12/15 (FŁ=0,034 m ²)	m	209,1
24.	08.03.01	Betonowe obrzeża o wymiarach 8x30cm razem z wykonaniem ławy z betonu C12/15 (FŁ=0,037 m ²)	m	1 904,4
		INNE ROBOTY		
25.		Przestawienie ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach drewnianych (ogrodzenie przed ASF)	m	200,0
26.		Przebudowa istniejącego hydrantu naziemnego na hydrant podziemny.	szt.	2