

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 221613-2008 z dnia 2008-09-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wolsztyn

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenów inwestycyjnych oraz ścieki bytowe z budynku socjalnego oraz z zbiornika odcieków z składowiska odpadów w Powodowie. Zakres przedmiotowego...

Termin składania ofert: 2008-10-08

Wolsztyn: Budowa kanalizacji ściekowej na terenach inwestycyjnych i do składowiska odpadów komunalnych w Powodowie gm.Wolsztyn
Numer ogłoszenia: 280469 - 2008; data zamieszczenia: 23.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 221613 - 2008r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Międzygminny "Obra", Berzyna 6, Wolsztyn, woj. wielkopolskie, tel. 068 3474270, fax 068 3474272.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek Międzygminny Obra.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji ściekowej na terenach inwestycyjnych i do składowiska odpadów komunalnych w Powodowie gm.Wolsztyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenów inwestycyjnych oraz ścieki bytowe z budynku socjalnego oraz z zbiornika odcieków z składowiska odpadów w Powodowie. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje: - Sieć kanalizacyjna: a) Sieć grawitacyjna Zaprojektowano kanalizację sanitarną tłoczną i grawitacyjną odprowadzającą ścieki bytowe do rurociągu tłocznego Powodowo - Wolsztyn. Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać z rur PCV lekkiego SDR 34 Dn - 200 x 5,9mm Długość rurociągów wynosi: Dn - 200 - 664 m Łączenie rur za pomocą uszczelki gumowej. Spadek podłużny i = 5‰. Głębokość ułożenia jak na załączonych profilach podłużnych. Na sieci zaprojektowano studnie rewizyjne i połączeniowe, PVC z kinetą PE Ø 600mm w ilości 8 szt. oraz studnie PE Ø 1000 z uszczelką gumową w ilości 7 szt. Łączenie studni z rurociągami za pomocą przejść szczelnych. Na studniach stosować włazy żeliwne Ø 600mm typu ciężkiego klasy D 400kN z wentylacją i pokrywą żeliwną. Włazy na studniach zamontować poprzez

zastosowanie pierścieni odciążających. b) Sieć ciśnieniowa Rurociągi należy wykonać z rur PE 100 PN-10 Dz 110 x 6,6mm Długość rurociągów wynosi: Dz - 110mm - 18,0 m Łączenie rur za pomocą zgrzewania polifuzyjnego. Spadek podłużny - jak na profilach podłużnych. Głębokość ułożenia jak na załączonych profilach podłużnych. Należy zastosować armaturę PE. Rurociąg tłoczny odprowadzający ścieki ze składowiska należy włączyć do istniejącego rurociągu Dz 110mm Powodowo - Wolsztyn za pomocą kształtki kolanowej. W celu połączenia obu rurociągów należy zastosować armaturę żeliwną, wg rys. szczegółowego. - Przepompownie ścieków: Ze względu na ukształtowanie terenu zaprojektowano przepompownię ścieków tłoczącą wszystkie ścieki do rurociągu tłoczego z Powodowa. Przepompownia typu METALCHEM z pompami MS3-112Z o mocy 11,5kW w zbiorniku PMB ø 1500mm. - Roboty odwodnieniowe: Według posiadanej wiedzy, na poziomie wykonywania robót ziemnych dla budynków, budowli i sieci, woda gruntowa nie występuje. Jednak gdyby natrafiono na soczewki wód, odwodnienie należy wykonać metodą inżektorową. - Próba szczelności: Dla wszystkich sieci sanitarnych należy wykonać próby szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami odbioru sieci. - Technologia robót: Wykopy należy w zależności od występowania innych uzbrojeń wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Wykopy należy zabezpieczyć przed osunięciem poprzez oszalowanie. Wszystkie wykopy należy ogrodzić i oznakować, a w porze wieczorowo - nocnej oświetlić przejścia i przejazdy. W przypadku wykonawstwa robót w pobliżu innych uzbrojeń należy wykonać ich zabezpieczenie w porozumieniu i pod nadzorem użytkownika. Uwagi końcowe: Wykonawca robót zobowiązany jest opracować plan BIOZ i przestrzegać przepisy BHP..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części:
442158.45 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1 Nazwa: Budowa kanalizacji ściekowej na terenach inwestycyjnych i do składowiska odpadów komunalnych w Powodowie gm.Wolsztyn

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Remontowo Budowlany Józef Mączkowski, ul.Sienkiewicza 2a, 64-200 Wolsztyn, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH

Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ *(bez VAT)*

Cena wybranej oferty: 320913.55

Oferta z najniższą ceną: 320913.55 **oferta z najwyższą ceną:** 616213.60

Waluta: PLN.