

Siedlec, dnia 13.07.2020 r.

Nr GKOS.7013.20.3.2020

**Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.)
na wykonanie zadania:**

„Przebudowa drogi gminnej nr dz. 115/6 w Małej Wsi – etap I”.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż do wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 13.07.2020 r. załączono omyłkowo błędny przedmiar robót. Aktualny przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Z up. Wójta
Agnieszka Kasperczak
ZASTĘPCA WÓJTA

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy otrzymali siwz
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a.

Sprawę prowadzi: Katarzyna Lach
tel. 68 3848521 wew. 24

PRZEDMIAR INWESTORSKI 005-01-001

CPV:

Nazwa robót: Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 115/6 z włączeniem do drogi powiatowej nr 3789P w m. Mała Wieś (pow. wolsztyński) w km 0+167,44 - 0+348,17 (nawierzchnia z kostki betonowej) wraz z kanalizacją deszczową

Zamawiający: Gmina Siedlec
Ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

PRZEDMIAR 005-01-001

Strona 1

29-11-2019

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1				Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 115/6 z włączeniem do drogi powiatowej nr 3789P w m. Mała Wieś (pow. wolsztyński)		
1.1				Roboty przygotowawcze		
1.1	10	KNR 201-01-19-03-00		Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,181
1.1	20	KNR 231-20-01-10-00		Cięcie szczelin w nawierzchni z min-bitumicznej głęb 6 cm - na połączeniu z drogą powiatową	metr	37,000
1.2				Roboty ziemne		
1.2	30	KNR 201-02-05-01-00		Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km.	m ³	437,000
1.2	40	KNR 231-01-03-04-00		Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4.	m ²	965,000
1.3				Podbudowy		
1.3	90	Kalk. indywid.		Ułożenie warstwy georusztów trójosiowych	m ²	877,090
1.3	100	KNR 231-01-14-05-00		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm - pod nawierzchnią z kostki w km 0+167,44 - 0+348,17	m ²	877,090
1.4				Nawierzchnie		
1.4	120	CEN 231-05-11-03-01		Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m ²	60,320
1.4	130	KNR 231-05-11-03-00		Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (kostka betonowa zapewniona przez Inwestora na placu budowy)	m ²	816,770
1.5				Elementy dróg i ulic		
1.5	180	KNR 231-06-07-02-00	analogia	Ściek z kostki betonowej	metr	165,400
1.5	190	KNR 231-04-02-04-00		Ława pod ściek 0,2 x 0,14 m x 165,4 = 0,028 x 265,40 = 23,16 m ³	m ³	23,160
1.5	210	KNR 231-04-03-05-00		Opornik betonowy 12x30 cm (na placu budowy znajduje się 335 mb opornika 12x30)	metr	375,680
1.5	220	CEN 231-04-02-04-00		Ława pod opornik betonowy 10x25 betonowa z oporem 0,06 x 375,68 = 22,54m ³	m ³	22,540
1.5	230	KNR 231-04-03-05-00	analogia	Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm	metr	36,460
1.5	240	KNR 231-04-02-04-00		Ława pod krawężnik najazdowy 15x22 betonowa z oporem 0,06 x 36,46 = 2,19 m ³	m ³	2,190

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.6	Kanalizacja deszczowa					
1.6	250	CEN 201-02-21-01-00		Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,15 m ³ w gruncie kat 1-2 na odkład; 167,8*1*1,5=251,7 m ³	m ³	251,700
1.6	260	CEN 201-02-30-01-00		Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2	m ³	251,700
1.6	270	CEN 201-02-36-01-00		Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m ³	251,700
1.6	280	KNNR N004-14-14-01-00		Studnia rewizyjna wykonana metodą studniarską głębokości 3 m z kręgów betonowych ø 1000 w gruncie kategorii I/2	szt	2,000
1.6	290	KNNR N004-14-15-01-00		Studnia rewizyjna wykonana metodą studniarską głębokości 3 m z kręgów betonowych ø 1200 w gruncie kategorii I/2	szt	2,000
1.6	300	KNNR N004-14-24-02-00		Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 315 z osadnikiem bez syfonu	szt	4,000
1.6	310	CEN 218-05-01-03-00		Podłoże z materiałów sypkich grub 20 cm	m ²	167,800
1.6	320	KNNR N004-13-08-05-00		Kanal z rur kanalizacyjnych PVC lub dwuściennych karbowanych PP/PE fi 315 łączony na wcisk w wykopie skarpowym	metr	31,000
1.6	330	KNNR N004-13-08-04-00		Kanal z rur kanalizacyjnych PVC lub dwuściennych karbowanych PP/PE ø 250 łączony na wcisk w wykopie skarpowym	metr	99,800
1.6	340	KNNR N004-13-08-02-00		Kanal z rur kanalizacyjnych PVC lub dwuściennych karbowanych PP/PE ø 160 łączony na wcisk w wykopie skarpowym. 32 mb + 5 mb przykanaliki = 37 mb	metr	37,000
1.6	350	KNR 218-08-04-04-00		Próba szczelności kanałów rurowych ø 315	metr	31,000
1.6	360	KNR 218-08-04-03-00		Próba szczelności kanałów rurowych ø 250	metr	99,800
1.6	370	KNNR N001-04-10-01-00		Umocnienie włókniną syntetyczną czaszy i skarp składowisk i nasypów	m ²	6,400
1.6	380	KNR 225-04-07-03-00		Budowa nawierzchni z płyt azurowych o pow do 1 m ²	m ²	6,400
1.7	Stała organizacja ruchu					
1.7	370	KNR 231-07-02-02-00		Słupki do znaku drogowego z rur stalowych ø 70	szt	6,000
1.7	380	KNR 231-07-03-01-00		Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ²	szt	7,000
1.7	390	KNR 231-07-01-01-00		Bariera łańcuchowa typu U-12b	metr	9,000
1.7	400	KNR 231-07-01-05-00		Barierki ochronne łańcuchowe pojedyncze ze słupkami co 1,5 m	metr	9,000
1.8	Roboty towarzyszące i pomiary powykonawcze					
1.8	410	KNR 231-14-06-03-00		Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	4,000
1.8	420	KNR 231-14-06-04-00		Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	szt	3,000
1.8	430	KNKB 006-13-01-05-00		Plantowanie poboczy z gruntu rodzimego	m ²	275,000
1.8	440	KNR 201-05-05-04-00		Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3. Na działce 115/11 wokół studni S8. 15 x 15 m = 225 m ²	m ²	225,000
1.8	450	CEN 510-03-03-02-00		Układanie rur ochronnych typu AROT w wykopie ø 110. 19+6 = 25 mb	metr	25,000
1.8	460	Kalk. własna		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i koszt badań laboratoryjnych zgodnie z SST	kmpl	1,000
1.8	470	Kalk. indywidualna		Przygotowanie projektu organizacji ruchu zabezpieczenia robót na czas trwania budowy	kmpl	1,000